

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	REJESTRACJA		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie wykładzin winylowych wraz z cokołami	m2	33,79
1.2	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie warstw podłogowych niezbędnych do ułożenia wstwy wykończeniowych	m2	33,79
1.3	KNR BC 5/102/1	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za pomocą masy samopoziomującej ST 12, grubości 2,0 mm	m2	33,79
1.4	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2	33,79
1.5	DC 21/601/1 (1) analogia	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	69,9
1.6	KSNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod malowanie)		
		Wycieszenie ilości robót:		
		69,9+33,79		
			103,690000	
		RAZEM:	103,690000	
1.7	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	69,9
1.8	DC 21/601/1 (1) analogia	Gruntowanie powierzchni sufitu przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	33,79
1.9	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	33,79
1.10	KNNRS 8/423/5	Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2- 3-rzędowy G-2, G-3, długości 0.5-2.0 m	szt	2
1.11	KNR 31/205/4	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 800-1200 mm, C-10, C-11, V-10, V-11	szt	2
1.12	KNKRB 4/116/2 (1)	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa stojąca	kpl	1
1.13	KNR 402/132/1 analogia	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej bezdotykowej zasilanej baterią 6v chrom	szt	1
1.14	DC 20/323/6 analogia	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni ponad 1 m2- lustro okrągłe montowane w ramie	m2	1,2
1.15	Kalkulacja indywidualna	Wkucie instalacji wody ciepłej , doprowadzenie wody ciepłej do docelowych lokalizacji umywalk	kpl.	1
1.16	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem do nowego układu włączników oraz dostawą opraw oświetleniowych (założono wymianę opraw oświetleniowych -rastry 60x60- 9 szt, włączniki oświetlenia 2 szt, gniazda 230 - 8 szt)	kpl	1
1.17	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (internet) wg. założeń projektowych	kpl.	1
2	Element	Gabinet 16		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie wykładzin winylowych wraz z cokołami	m2	15,95
2.2	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie warstw podłogowych niezbędnych do ułożenia wstwy wykończeniowych	m2	15,95
2.3	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2	42
2.4	KNR BC 5/102/1	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za pomocą masy samopoziomującej ST 12, grubości 2,0 mm	m2	15,95
2.5	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2	19,31
2.6	DC 21/601/1 (1) analogia	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	50,40
2.7	KSNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod malowanie)	m2	50,40
2.8	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	50,40
2.9	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	15,95
2.10	KNNRS 8/423/5	Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2- 3-rzędowy G-2, G-3, długości 0.5-2.0 m	szt	2
2.11	KNR 31/205/4	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 800-1200 mm, C-10, C-11, V-10, V-11	szt	2
2.12	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - fartuch	m2	3
2.13	KNKRB 4/116/2 (1)	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa stojąca	kpl	1
2.14	KNR 402/132/1 analogia	montaż baterii, umywalkowej i zmywakowej bezdotykowej zasilanej baterią 6v chrom	szt	1
2.15	Kalkulacja indywidualna	Wkucie instalacji wody ciepłej , doprowadzenie wody ciepłej do docelowych lokalizacji umywalk	kpl.	1
2.16	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem do nowego układu włączników oraz dostawą opraw oświetleniowych (założono wymianę opraw oświetleniowych -rastry 60x60- 6 szt, włączniki oświetlenia 1 szt, gniazda 230 - 3 szt)	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.17	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (internet) wg. założeń projektowych	kpl.	1
2.18	DC 20/323/6 analogia	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni ponad 1 m2- lustro okrągłe montowane w ramie	m2	1,2
3	Element	GABINET 17		
3.1	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	15,68
3.2	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie warstw podłogowych niezbędnych do ułożenia warstw wykończeniowych	m2	15,68
3.3	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2	41,75
3.4	KNR BC 5/102/1	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za pomocą masy samopoziomującej ST 12, grubości 2,0 mm	m2	15,68
3.5	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2	19,02
3.6	DC 21/601/1 (1) analogia	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	50,1
3.7	KSNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod malowanie)	m2	50,1
3.8	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	50,1
3.9	DC 21/601/1 (1) analogia	Gruntowanie powierzchni sufitów przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	15,68
3.10	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	15,68
3.11	KNNRS 8/423/5	Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2- 3-rzędowy G-2, G-3, długości 0.5-2.0 m	szt	2
3.12	KNR 31/205/4	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900-mm), długość 800-1200 mm, C-10, C-11, V-10, V-11	szt	2
3.13	KNKRB 4/116/2 (1)	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa stojąca	kpl	1
3.14	KNR 402/132/1 analogia	Montaż baterii, umywalkowej i zmywakowej bezdotykowej zasilanej baterią 6v chrom	szt	1
3.15	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - fartuch	m2	3
3.16	Kalkulacja indywidualna	Wkucie instalacji wody ciepłej , doprowadzenie wody ciepłej do docelowych lokalizacji umywalk	kpl.	1
3.17	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem do nowego układu włączników oraz dostawą opraw oświetleniowych (założono wymianę opraw oświetleniowych -rastry 60x60- 6 szt, włączniki oświetlenia 1 szt, gniazda 230 - 3 szt)	kpl	1
3.18	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (internet) wg. założeń projektowych	kpl.	1
3.19	DC 20/323/6 analogia	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni ponad 1 m2- lustro okrągłe montowane w ramie	m2	1,2
4	Element	HOL INTERNA I		
4.1	KNR 929/101/1	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2	117,88
4.2	KNR 929/309/1	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm	m2	12
4.3	KNR 929/309/2	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	7,2
4.4	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża ścian	m2	143,1
4.5	KSNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod tapety)	m2	143,1
4.6	DC 21/601/1 (1) analogia	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	143,1
4.7	KSNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod malowanie)	m2	143,1
4.8	ZKNR C 2/902/7	Układanie tapet, winylowych, ciężkich	m2	143,1
4.9	KSNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach (przygotowanie ścian pod malowanie)	m2	74,49
4.10	DC 21/601/1 (1) analogia	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	74,49
4.11	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	74,49
4.12	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm	m2	74,49
4.13	KNNRS 8/423/5	Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2- 3-rzędowy G-2, G-3, długości 0.5-2.0 m	szt	2
4.14	KNR 31/205/4	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900-mm), długość 800-1200 mm, C-10, C-11, V-10, V-11	szt	2
4.15	Kalkulacja indywidualna	Wkucie instalacji wody ciepłej , doprowadzenie wody ciepłej do docelowych lokalizacji umywalk	kpl.	1
4.16	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem do nowego układu włączników oraz dostawą opraw oświetleniowych (założono wymianę opraw oświetleniowych -rastry 60x60- 7 szt, włączniki oświetlenia 5 szt, gniazda 230 - 9 szt)	kpl	1
4.17	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (internet) wg. założeń projektowych	kpl.	1
5	Element	HOL PEDIATRIA I DZIECKO CHORE		
5.1	KNR 929/101/1	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2	67,5
5.2	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża ścian	m2	67,5
5.3	KSNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod tapety)	m2	67,5
5.4	DC 21/601/1 (1) analogia	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	8,85

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.5	KSNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod malowanie)	m2	18,6
5.6	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	8,85
5.7	ZKNR C 2/902/7	Układanie tapet, winylowych, ciężkich	m2	35,4
5.8	ZKNR C 2/902/7	Układanie FOTOTAPET		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,85+16,35	25,200000	
		RAZEM:	25,200000	m2
5.9	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm	m2	27,44
5.10	KNNRS 8/423/5	Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2- 3-rzędowy G-2, G-3, długości 0.5-2.0-m	szt	1
5.11	KNR 31/205/4	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900-mm), długość 800-1200-mm, C-10, C-11, V-10, V-11	szt	1
5.12	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem do nowego układu włączników oraz dostawą opraw oświetleniowych (założono wymianę opraw oświetleniowych -rastry 60x60- 4 szt, włączniki oświetlenia 1 szt, gniazda 230 - 3 szt)	kpl	1
5.13	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (internet) wg. założeń projektowych	kpl.	1
6	Element	HOL PEDIATRIA I DZIECKO ZDROWE		
6.1	KNR 929/101/1	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2	42,25
6.2	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża ścian	m2	50,7
6.3	KSNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod tapety)	m2	50,7
6.4	ZKNR C 2/902/7	Układanie tapet, winylowych, ciężkich	m2	18,6
6.5	ZKNR C 2/902/7	Układanie FOTOTAPET	m2	32,1
6.6	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm	m2	13,95
6.7	KNNRS 8/423/5	Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2- 3-rzędowy G-2, G-3, długości 0.5-2.0-m	szt	1
6.8	KNR 31/205/4	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900-mm), długość 800-1200-mm, C-10, C-11, V-10, V-11	szt	1
6.9	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem do nowego układu włączników oraz dostawą opraw oświetleniowych (założono wymianę opraw oświetleniowych -rastry 60x60- 2 szt, włączniki oświetlenia 2 szt, gniazda 230 - 2 szt)	kpl	1
6.10	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (internet) wg. założeń projektowych	kpl.	1
7	Element	GABINET 2		
7.1	KNR 1901/1310/1	Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z tynków ścian	m2	45,96
7.2	DC 21/601/1 (1) analogia	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	29,61
7.3	KSNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod malowanie)	m2	29,61
7.4	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	29,61
7.5	ZKNR C 2/902/7	Układanie tapet, winylowych, ciężkich- fartuch przy umywalce	m2	3
7.6	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża ścian	m2	16,35
7.7	KSNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod tapety)	m2	16,35
7.8	KNNRS 8/423/5	Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2- 3-rzędowy G-2, G-3, długości 0.5-2.0-m	szt	2
7.9	KNR 31/205/4	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900-mm), długość 800-1200-mm, C-10, C-11, V-10, V-11	szt	2
7.10	KNR 402/132/1 analogia	Montaż baterii, umywalkowej i zmywakowej bezdotykowej zasilanej baterią 6v chrom	szt	1
7.11	KNKRB 4/116/2 (1)	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa stojąca	kpl	1
7.12	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - fartuch	m2	3
7.13	Kalkulacja indywidualna	Wkucie instalacji wody ciepłej , doprowadzenie wody ciepłej do docelowych lokalizacji umywalk	kpl	1
7.14	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm	m2	12,04
7.15	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem do nowego układu włączników oraz dostawą opraw oświetleniowych (założono wymianę opraw oświetleniowych -rastry 60x60- 4 szt, włączniki oświetlenia 1 szt, gniazda 230 - 3 szt)	kpl	1
7.16	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (internet) wg. założeń projektowych	kpl.	1
7.17	DC 20/323/6 analogia	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni ponad 1 m2- lustro okrągłe montowane w ramie	m2	1,2
8	Element	GABINET 3		
8.1	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie wykładzin winylowych wraz z cokołami	m2	10,79
8.2	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie warstw podłogowych niezbędnych do ułożenia wstaw wykończeniowych	m2	10,79
8.3	KNR BC 5/102/1	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za pomocą masy samopoziomującej ST 12, grubości 2,0 mm	m2	10,79
8.4	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2	13,77
8.5	KNR 1901/1310/1	Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z tynków ścian	m2	37,15

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.6	DC 21/601/1 (1) analogia	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	44,7
8.7	KSNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod malowanie)	m2	44,7
8.8	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	44,7
8.9	KNNRS 8/423/5	Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2- 3-rzędowy G-2, G-3, długości 0.5-2.0 m	szt	1
8.10	KNR 31/205/4	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900-mm), długość 800-1200 mm, C-10, C-11, V-10, V-11	szt	1
8.11	KNKRB 4/116/2 (1)	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa stojąca	kpl	1
8.12	KNR 402/132/1 analogia	Montaż baterii, umywalkowej i zmywakowej bezdotykowej zasilanej baterią 6v chrom	szt	1
8.13	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - fartuch	m2	3
8.14	Kalkulacja indywidualna	Wkucie instalacji wody ciepłej , doprowadzenie wody ciepłej do docelowych lokalizacji umywalk	m2	1
8.15	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm	m2	10,79
8.16	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem do nowego układu włączników oraz dostawą opraw oświetleniowych (założono wymianę opraw oświetleniowych -rastry 60x60- 4 szt, włączniki oświetlenia 1 szt, gniazda 230 - 3 szt)	kpl	1
8.17	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (internet) wg. założeń projektowych	kpl.	1
8.18	DC 20/323/6 analogia	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni ponad 1 m2- lustro okrągłe montowane w ramie	m2	1,2
9	Element	GABINET 4		
9.1	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie wykładzin winylowych wraz z cokołami	m2	12,81
9.2	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie warstw podłogowych niezbędnych do ułożenia warstw wykończeniowych	m2	12,81
9.3	KNR BC 5/102/1	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za pomocą masy samopoziomującej ST 12, grubości 2,0 mm	m2	12,81
9.4	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2	15,93
9.5	KNR 1901/1310/1	Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z tynków ścian	m2	46,8
9.6	DC 21/601/1 (1) analogia	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	30,45
9.7	KSNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod malowanie)	m2	30,45
9.8	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	30,45
9.9	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - fartuch	m2	4
9.10	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża ścian	m2	16,35
9.11	KSNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod tapety)	m2	16,35
9.12	ZKNR C 2/902/7	Układanie tapet, winylowych, ciężkich	m2	16,35
9.13	KNNRS 8/423/5	Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2- 3-rzędowy G-2, G-3, długości 0.5-2.0 m	szt	1
9.14	KNR 31/205/4	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900-mm), długość 800-1200 mm, C-10, C-11, V-10, V-11	szt	1
9.15	KNKRB 4/116/2 (1)	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa stojąca	kpl	1
9.16	KNR 402/132/1 analogia	Montaż baterii, umywalkowej i zmywakowej bezdotykowej zasilanej baterią 6v chrom	szt	1
9.17	Kalkulacja własna	Wkucie instalacji wody ciepłej , doprowadzenie wody ciepłej do docelowych lokalizacji umywalk	kpl.	1
9.18	DC 20/323/6 analogia	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni ponad 1 m2- lustro okrągłe montowane w ramie	m2	1,2
9.19	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm	m2	12,81
9.20	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem do nowego układu włączników oraz dostawą opraw oświetleniowych (założono wymianę opraw oświetleniowych -rastry 60x60- 4 szt, włączniki oświetlenia 1 szt, gniazda 230 - 3 szt)	kpl	1
9.21	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (internet) wg. założeń projektowych	kpl.	1
10	Element	GABINET 9		
10.1	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie wykładzin winylowych wraz z cokołami	m2	19,47
10.2	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie warstw podłogowych niezbędnych do ułożenia warstw wykończeniowych	m2	19,47
10.3	KNR BC 5/102/1	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za pomocą masy samopoziomującej ST 12, grubości 2,0 mm	m2	19,47
10.4	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2	23,15
10.5	KNR 1901/1310/1	Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z tynków ścian	m2	67,2
10.6	KNR 14/2011/1 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	m2	6,9

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10.7	DC 21/601/1 (1) analogia	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	52,65
10.8	KSNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod malowanie)	m2	52,65
10.9	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	52,65
10.10	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - fartuch	m2	3
10.11	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża ścian	m2	13,8
10.12	KSNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod tapety)	m2	13,8
10.13	ZKNR C 2/902/7	Układanie tapet, winylowych, ciężkich	m2	13,8
10.14	KNNRS 8/423/5	Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2- 3-rzędowy G-2, G-3, długości 0.5-2.0 m	szt	1
10.15	KNR 31/205/4	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900-mm), długość 800-1200 mm, C-10, C-11, V-10, V-11	szt	1
10.16	KNKRB 4/116/2 (1)	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa stojąca	kpl	1
10.17	KNR 402/132/1 analogia	Montaż baterii, umywalkowej i zmywakowej bezdotykowej zasilanej baterią 6v chrom	szt	1
10.18	Kalkulacja własna	Wkucie instalacji wody ciepłej, doprowadzenie wody ciepłej do docelowych lokalizacji umywalk	szt	1
10.19	DC 20/323/6 analogia	Okładziny ceramiczne - montaż lusterek o powierzchni ponad 1 m2- lustro okrągłe montowane w ramie	m2	1,2
10.20	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm	m2	19,47
10.21	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem do nowego układu włączników oraz dostawą opraw oświetleniowych (założono wymianę opraw oświetleniowych -rastry 60x60- 7 szt, włączniki oświetlenia 2 szt, gniazda 230 - 3 szt)	kpl	1
10.22	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (internet) wg. założeń projektowych	kpl.	1
11	Element	GABINET 10		
11.1	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie wykładzin winylowych wraz z cokołami	m2	15,58
11.2	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie warstw podłogowych niezbędnych do ułożenia warstw wykończeniowych	m2	15,58
11.3	KNR BC 5/102/1	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za pomocą masy samopoziomującej ST 12, grubości 2,0 mm	m2	15,58
11.4	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2	18,78
11.5	KNR 1901/1310/1	Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z tynków ścian	m2	48
11.6	DC 21/601/1 (1) analogia	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	73,18
11.7	KSNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod malowanie)	m2	73,8
11.8	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	73,8
11.9	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - fartuch	m2	3
11.10	KNNRS 8/423/5	Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2- 3-rzędowy G-2, G-3, długości 0.5-2.0 m	szt	1
11.11	KNR 31/205/4	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900-mm), długość 800-1200 mm, C-10, C-11, V-10, V-11	szt	1
11.12	KNKRB 4/116/2 (1)	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa stojąca	kpl	1
11.13	KNR 402/132/1 analogia	Montaż baterii, umywalkowej i zmywakowej bezdotykowej zasilanej baterią 6v chrom	szt	1
11.14	Kalkulacja własna	Wkucie instalacji wody ciepłej, doprowadzenie wody ciepłej do docelowych lokalizacji umywalk	kpl.	1
11.15	DC 20/323/6 analogia	Okładziny ceramiczne - montaż lusterek o powierzchni ponad 1 m2- lustro okrągłe montowane w ramie	m2	1,2
11.16	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem do nowego układu włączników oraz dostawą opraw oświetleniowych (założono wymianę opraw oświetleniowych -rastry 60x60- 7 szt, włączniki oświetlenia 2 szt, gniazda 230 - 3 szt)	kpl	1
11.17	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (internet) wg. założeń projektowych	kpl.	1
12	Element	GABINET 11		
12.1	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie wykładzin winylowych wraz z cokołami	m2	18,26
12.2	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie warstw podłogowych niezbędnych do ułożenia warstw wykończeniowych	m2	18,26
12.3	KNR BC 5/102/1	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za pomocą masy samopoziomującej ST 12, grubości 2,0 mm	m2	18,26
12.4	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2	21,78
12.5	KNR 1901/1310/1	Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z tynków ścian	m2	52,8
12.6	DC 21/601/1 (1) analogia	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	20,1
12.7	KSNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod malowanie)	m2	20,1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12.8	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	20,1
12.9	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - fartuch	m2	2,1
12.10	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW -SCIANA	m2	22,89
12.11	KNNRS 8/423/5	Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 2- 3-rzędowy G-2, G-3, długości 0.5-2.0-m	szt	1
12.12	KNR 31/205/4	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900-mm), długość 800-1200-mm, C-10, C-11, V-10, V-11	szt	1
12.13	KNKRB 4/116/2 (1)	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa stojąca	kpl	2
12.14	KNR 402/132/1 analogia	Montaż baterii, umywalkowej i zmywakowej bezdotykowej zasilanej baterią 6v chrom	szt	2
12.15	Kalkulacja własna	Wkucie instalacji wody ciepłej , doprowadzenie wody ciepłej do docelowych lokalizacji umywalk	kpl.	2
12.16	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm	m2	18,26
12.17	DC 20/323/6 analogia	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni ponad 1 m2- lustro okrągłe montowane w ramie	m2	1,2
12.18	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem do nowego układu włączników oraz dostawą opraw oświetleniowych (założono wymianę opraw oświetleniowych -rastry 60x60- 6 szt, włączniki oświetlenia 1 szt, gniazda 230 - 4 szt)	kpl	1
12.19	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (internet) wg. założeń projektowych	kpl.	1
13	Element	ŁAZIENKA DLA NPS		
13.1	TZKNBK 18/421/1	(83) Uzbrojenie i armatura oraz urządzenia, miska klozetowa fajansowa (demontaż)	szt	1
13.2	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
13.3	KNNR 8/122/5	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej	szt	1
13.4	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2	9,45
13.5	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	3,36
13.6	DC 191/705/8	Wykonanie posadzki gr. 8,0 mm z mineralnej zaprawy samopoziomującej Ultratop Standard	m2	3,36
13.7	DC 191/404/2	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, gruntowanie podłoża preparatem Mapeprim SP	m2	12,81
13.8	KNR 929/309/1	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm - OBUDOWA STELAŻA WC	m2	2
13.9	KNRW 202/2701/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	3,36
13.10	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji przyzywowej	kpl.	1
13.11	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża ścian	m2	6,87
13.12	KSNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przygotowanie ścian pod tapety)	m2	6,87
13.13	ZKNR C 2/902/7	Układanie tapet, winylowych, ciężkich Fototapeta	m2	6,87
13.14	ZKNR C 2/516/1	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, ułożenie płytek, na ścianach		
		Wycieszenie ilości robót:		
		2,32+6,39	8,710000	
		RAZEM:	8,710000	
13.15	ZKNR C 2/516/2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu posadzka płytki R11	m2	3,36
13.16	Kalkulacja własna	Wykonanie niezbędnych wzmocnień pod uchwyty NPS	szt	4
13.17	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwytów NPS ze stali nierdzewnej	szt	4
13.18	KNR GEBERIT 215/102/5	Elementy montażowe stelarz WC , w ścianie lekkiej, do miski ustępowej Geberit, Koło lub inny producent	kpl	1
13.19	Kalkulacja własna	Dostawa miski ustępowej oraz przycisku spłukującego	kpl	1
13.20	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż umywalki NPS wraz z odpływem	kpl.	1
13.21	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż baterii dla osób NPS z montażem	kpl.	1
13.22	DC 20/323/5	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni do 1 m2	szt	1
13.23	Kalkulacja własna	Wkucie instalacji wody ciepłej , doprowadzenie wody ciepłej do docelowych lokalizacji umywalk	kpl.	1
13.24	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem do nowego układu włączników oraz dostawą opraw oświetleniowych (założono wymianę opraw oświetleniowych -rastry 60x60- 1 szt, gniazda 230 - 1 szt)	kpl	1
13.25	Kalkulacja indywidualna	Montaż suszarki, suszarka dostarczona przez inwestora	kpl.	1
13.26		Dostawa i montaż automatycznego podajnika ręczników z zasilaniem bateryjnym	kpl.	1
13.27	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej wg. założeń projektowych	kpl.	1
14	Element	ŁAZIENKA PERSONELU		
14.1	TZKNBK 18/421/1	(83) Uzbrojenie i armatura oraz urządzenia, miska klozetowa fajansowa (demontaż)	szt	1
14.2	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14.3	KNNR 8/122/5	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej	szt	1
14.4	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	7,65
14.5	DC 191/705/8	Wykonanie posadzki gr. 8,0 mm z mineralnej zaprawy samopoziomującej np. Ultratop Standard	m2	1,89
14.6	DC 191/404/2	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej np. Mapegum WPS, gruntowanie podłoża preparatem Mapeprim SP	m2	9,54
14.7	KNR 929/309/1	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek, przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2, pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm - OBUDOWA STELAŻA WC	m2	1,13
14.8	KNRW 202/2701/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	1,89
14.9	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża ścian	m2	12,78
14.10	ZKNR C 2/516/1	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu w basenach, ułożenie płytek, na ścianach	m2	12,78
14.11	ZKNR C 2/516/2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu posadzka	m2	1,31
14.12	KNR GEBERIT 215/102/5	Elementy montażowe Geberit Unifix, w ścianie lekkiej, do miski ustępowej	kpl	1
14.13	Kalkulacja własna	Dostawa miski ustępowej oraz przycisku spłukującego	kpl	1
14.14	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż umywalki NPS wraz z odpływem	kpl.	1
14.15	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż baterii z montażem	kpl.	1
14.16	DC 20/323/5	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni do 1 m2	szt	1,2
14.17	Kalkulacja własna	Wkucie instalacji wody ciepłej, doprowadzenie wody ciepłej do docelowych lokalizacji umywalk	kpl	1
14.18	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z dostosowaniem do nowego układu włączników oraz dostawą opraw oświetleniowych (założono wymianę opraw oświetleniowych -rastry 60x60- 1 szt, gniazda 230 - 1 szt)	kpl	1
14.19	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej wg. założeń projektowych	kpl.	1